

Pos. nr	Skilt. nr	Skiltbilde	Antall	Størrelse / teksthøyde	Refleks- folie	Monteringsutrustning	Kommentar
18 19	516		2	LS	Kl. 3	Tosidig. 89 mm stolpe, inkl. skiltholder Løsmassefundament	
15 21	522		2	LS	Kl. 1	89 mm stolpe, inkl. klammer Løsmassefundament	
17 20	109 850		2	LS	Kl. 2	89 mm stolpe, inkl. klammer Løsmassefundament	
16 24 25	362.50		3	LS	Kl. 2	89 mm stolpe, inkl. klammer Løsmassefundament	
4	362.60		1	LS	Kl. 2	89 mm stolpe, inkl. klammer Løsmassefundament	
22 23	364.50		2	LS	Kl. 2	Festes på samme stolpe som pos. 22 og 23	
7	522		1				Eks. skilt flyttes til ny posisjon
3 13 14	362.60		3				Eks. skilt beholdes
11 12	364.60		2				Eks. skilt beholdes
2 6	202		2				Eks. skilt flyttes til ny posisjon
9 10	713		2				Eks. skilt flyttes til ny posisjon
1	729		1				Eks. skilt beholdes
5	729		1				Eks. skilt flyttes til ny posisjon
8	729		1				Eks. skilt flyttes til ny posisjon

FORELØPIG 2020-12-04

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent	
B01	2020-12-04	For info/kommentar hos eksterne parter		KniRoe	BHJ	HeiVev
<small>Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrøknng enn formålet tillater.</small>						
Averøy kommune						
Averøy skole VVA						
Skilt- og mengdeliste						
Fv. 64 Kårvågeveien og fv. 6076 Rangøyveien						
Norconsult		Oppdragsnummer 5207716	Tegningsnummer L002	Revisjon B01		